

POSTE DE RELEVAGE ET BASSIN D'ORAGE ENTERRE



Un projet sur-mesure installé en 7H !

Remplacement d'un ouvrage de relevage en béton armé posé en 2005...

En seulement 15 ans, l' H_2S et l'atmosphère marine ont entièrement corrodé l'ouvrage qui a dû être complètement remplacé.

A cette occasion, le Maître d'Ouvrage a également procédé à l'ajout d'un bassin d'orage enterré de 200 m³ pour stocker les débits supérieurs aux capacités du poste, ainsi que pour pallier à une éventuelle panne électrique.

TUBAO PEHD, la variante à tous vos projets

Avantages de la solution en PEHD WEHOLITE :

- Ensemble **100% soudé, 100% étanche**
- Rapidité de mise en œuvre : avec WEHOLITE, le chantier devient un lieu d'assemblage, tout le temps de construction de l'ouvrage est entièrement déplacé en usine
- **Inertie chimique** : insensibilité totale à l' H_2S ainsi qu'à l'atmosphère marine
- Durabilité de la solution : **durée de vie du PEHD supérieure à 100 ans**
- Entièrement **recyclable**



MONTMARTIN SUR MER (50)

Maître d'ouvrage : Syndicat de SITEU MHAL

Maître d'oeuvre : SOGETI

Entreprise : SADE